

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΟΜΑΔΑ Α -ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαίρεσις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	001	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	185	28 * (28+0)	5.180,00	
2	Καθαίρεσις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	002	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	1070	7,9	8.453,00	
3	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.4.1	003	ΟΙΚ 2122 100,00%	m3	70	20,87 * (20,25+0,62)	1.460,90	
4	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.5.1	004	ΟΙΚ 2124 100,00%	m3	35	5,12 * (4,5+0,62)	179,20	
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-2	005	ΥΔΡ 6087 100,00%	m3	95	2,7	256,50	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	006	ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	2000	1	2.000,00	
7	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	NET ΟΙΚ-Α 20.30	007	ΟΙΚ 2171 100,00%	m3	400	0,9	360,00	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	008	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	1055	0,35	369,25	
9	Καθαίρεσις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1	009	ΟΙΚ 2238 100,00%	m2	21	4,5	94,50	
10	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	test ΟΙΚ22.65.2σχ	010	ΟΙΚ 2275 100,00%	Kg	100	1,4	140,00	
11	Αφαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων.	test ΟΔΟΕ.10.1σχ	011	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	6	9,5	57,00	
12	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1	012	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	70	14,35 * (7,7+6,65)	1.004,50	
13	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων. Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	NET ΠΡΣ Ζ1.3	013	ΠΡΣ 5352 100,00%	Τεμ.	6	4	24,00	
Αθροισμα Εργασιών :								19.578,85	19.578,85
Σε μεταφορά:								0,00	19.578,85

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	19.578,85
	2. ΟΜΑΔΑ Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ								
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.2.2	014	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	115	89,8	10.327,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	015	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	35	94,2	3.297,00	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.4	016	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	4	126	504,00	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	017	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	20	1,01	20,20	
5	Δαπεδοστρώσεις πεζοδρομίων με κυβόλιθους	ΤΡΟΠ. Β-52	018	ΟΔΟ 2922 100,00%	m2	715	25	17.875,00	
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	test ΟΔΟΒ-8.1σχ	019	ΟΔΟ 2922 100,00%	m2	980	19,3	18.914,00	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51	020	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	630	9,6	6.048,00	
8	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-82	021	ΟΔΟ 2922 100,00%	Τεμ.	12	115	1.380,00	
9	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-85	022	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	30	40,3	1.209,00	
10	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	NET ΥΔΡ-Α 16.11	023	ΗΛΜ 4 100,00%	Τεμ.	2	51,5	103,00	
11	Ειδικές τοιχοδομές (αψίδων, καπνοδόχων, κλπ). Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές.	NET ΟΙΚ-Α 48.50	024	ΟΙΚ 4622.1 100,00%	m2	25	56	1.400,00	
12	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα	NET ΟΙΚ-Α 71.46	025	ΟΙΚ 7146 100,00%	m2	10	12,9	129,00	
13	Λοιπά μαρμαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	NET ΟΙΚ-Α 75.21.3	026	ΟΙΚ 7523 100,00%	m2	2	67,5	135,00	
14	Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	NET ΟΙΚ-Α 75.41.1	027	ΟΙΚ 7541 100,00%	μμ	60	39	2.340,00	
15	Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises).	NET ΟΙΚ-Α 61.23	028	ΟΙΚ 6123 100,00%	Kg	200	3,4	680,00	
16	Πάγκοι ξύλινοι Πάγκοι ξύλινοι	ΤΡΟΠ. ΟΙΚ-Α5.4.80.1	029	ΟΙΚ 5621 100,00%	m3	0,2	1161	232,20	
17	Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι	NET ΠΡΣ	030	ΠΡΣ 5210	Τεμ.	10	4,3	43,00	

κατηγορίας Θ2	Δ2.2	100,00%								
Σε μεταφορά:							64.636,40	19.578,85		

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								64.636,40	19.578,85
18	Χωματοургικές εργασίες. Πλήρωση νησιδών με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού.	NET ΠΡΣ Α6	031	ΠΡΣ 1620 100,00%	m3	3	2,6	7,80	
19	Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος. Εγκατάσταση πρασίνου.	NET ΠΡΣ Δ7	032	ΠΡΣ 1710 100,00%	m3	3	8,5	25,50	
20	Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt.	NET ΠΡΣ Ε9.3	033	ΠΡΣ 5210 100,00%	Τεμ.	10	0,8	8,00	
21	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.3	034	ΗΛΜ 1 100,00%	Kg	16	15,74	251,84	
22	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική	ΑΤΗΕ 8062.4	035	ΗΛΜ 1 100,00%	Kg	23,55	12,38	291,55	
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων.	test ΑΤΗΕ80.4 2.2σχ	036	ΗΛΜ 8 100,00%	m	20	22,25	445,00	
Αθροισμα Εργασιών :								65.666,09	65.666,09
3. ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.	NET ΟΔΟ-ME Δ-2.3	037	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	2100	1,85	3.885,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	038	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	2100	1,2	2.520,00	
3	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ME Δ-6	039	ΟΔΟ 4421.B 100,00%	t	102	81,99 * (78,8+3,19)	8.362,98	
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ME Δ-8.1	040	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	2100	8,09 * (7,7+0,39)	16.989,00	
5	Ανύψωση - Καταβίβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω. μεγάλων διαστάσεων.	test ΟΔΟΒ-6.6.1σχ	041	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	4	80	320,00	
6	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων.	NET ΟΔΟ-ME Β-49	042	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	500	1,45	725,00	
7	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	NET ΟΔΟ-ME Ε-10.2	043	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	3	49,3	147,90	
8	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2").	NET ΟΔΟ-ME Ε-10.1	044	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	3	31,1	93,30	
9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ME Ε-9.3	045	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	6	34,5	207,00	
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ME Ε-17.1	046	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	30	3,8	114,00	
Αθροισμα Εργασιών :								33.364,18	33.364,18
Σε μεταφορά:								0,00	118.609,12

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	118.609,12

Εργασίες Προϋπολογισμού		118.609,12
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	21.349,64
Σύνολο :		139.958,76
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	20.993,81
Σύνολο :		160.952,57
Ποσό για αναθεωρήσεις		337,75
Σύνολο :		161.290,32
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	38.709,68
Γενικό Σύνολο :		200.000,00

Σοφάδες 8/5/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Σοφάδες 8/5/2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Υ.

Ελπίδα ΤΥριανταφύλλου
Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.

Ευάγγελος Αραμπατζής
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.